

Réaménagement du terrain de déminage à Vimy (62)

Pour ce chantier, il était prévu le remplacement de la totalité des conteneurs bois (en très mauvais état) faisant office de gabions, autour du dépôt de munitions de VIMY(62). Stockées en attente de destruction ces munitions ont été récoltées après les guerres de 14/18 et 39/45 dans les départements limitrophes. Pour cet ouvrage GUINTOLI a proposé des gabions en panneaux électrosoudés en fils de 4.5 mm sur une longueur de 255 ml. La section, type tas de charge est un empilement de 3 m de large à la base, puis 2 et enfin 1 m de largeur pour une hauteur totale de 3 m. Pour les faces exposées il a été fixé à l'intérieur un géotextile traité anti UV. Le remplissage a été effectué avec un matériau de granulométrie inférieure à 10 mm. Ce mur en gabions doublé d'un géotextile pour retenir les matériaux fins a pour objectif de contenir et d'amortir la déflagration en cas d'explosion. Ce chantier a été suivi par René Pierre NOREL de GUINTOLI agence Nord basée à Arras (62).

